

стороны и компания «VEGAMARINE LTD», зарегистрированная согласно законам Эстонии по адресу Läänamere 17- 170, 13914, Tallinn, Estonia, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице полномочного представителя В.И. Рыбальченко, действующего на основании доверенности от 05 мая 2014 года, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» или по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется по поручению Заказчика выполнить работы по доработке зашивки и обустройства помещений «голубой зоны» моторной яхты проекта A-1331 VICTORIA 71 м (далее именуемое «Судно») в объеме и в сроки, указанные в настоящем Контракте и Спецификации работ и материалов на интерьерные работы (голубая зона) на моторной яхте VICTORIA - пр 1331 (далее именуемой «Спецификация» - Приложение №1 к настоящему Контракту).

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.3. Все Работы выполняются Подрядчиком на борту судна, находящегося у причала судостроительной верфи ISA Group SRL (Via E. Mattei n. 14, 60125 ANCONA (Italy))

1.4. Подрядчик вправе заключать субподрядные договоры на выполнение работ (любой части работ) без предварительного согласия Заказчика.

1.5. Работы и стоимость материалов по замене дефектных узлов в каютах выполняются на основании согласованных заказных ведомостей на почасовой основе, а стоимость комплектации согласовывается с Заказчиком до начала работ.

1.6. Часовые тарифные ставки на дополнительные работы:

- Мебельщик-краснодеревщик 35€

2. ЦЕНА КОНТРАКТА (ЦЕНА РАБОТ)

2.1. Общая стоимость данного Контракта рассчитывается на основании согласованного Сторонами объема и продолжительности выполнения Работ и затрат, указанных в настоящем Контракте и Спецификации и составляет 179.282,84 Евро (Сто семьдесят девять тысяч двести восемьдесят два Евро 84 евро-центов).

2.2. Цена Работ основана на продолжительности выполнения Работ специалистами Подрядчика, указанной в Спецификации и включает в себя расходы по оплате труда специалистов Подрядчика по проектированию и выполнению работ, приезду/отъезду специалистов на Верфь, согласованию с верфью процедур по технике безопасности и пребыванию на борту, оформлению виз, проживанию и питанию, использованию оборудования и вспомогательных материалов Подрядчика, затраты на посещение руководителей проекта, все налоги и расходы на получение (в случае необходимости) лицензий и разрешений и все другие затраты, понесенные Подрядчиком при выполнении настоящего Контракта.

2.3. Любые изменения цены Работ оформляются подписанными Сторонами Дополнительными соглашениями к настоящему Контракту.

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1. Валютой платежа по настоящему Контракту являются Евро.

3.2. Заказчик оплачивает Работы, выполненные по настоящему Контракту, осуществляя платежи на счет Подрядчика согласно срокам, указанным в Контракте и банковским

(с) Третий платеж прямым банковским переводом в размере 53.784,85 Евро (Пятьдесят три тысячи семьсот восемьдесят четыре евро 85 евро-центов), Заказчик осуществит на основании счета, выставляемого Подрядчиком по окончании шести недель выполнения Работ на Судне.

(е) Окончательный платеж в размере 17.928,29 Евро (Семнадцать тысяч девятьсот двадцать восемь евро 29 евро-центов) осуществляется Заказчиком после приемки Работ и подписания Акта, в соответствии с пунктом 6.5 настоящего Контракта, ориентировочно по окончании 10 (десяти) недель выполнения Работ на Судне.

3.3. Все платежи будут осуществляться Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней после получения счета и подтверждающих документов, направленных Подрядчиком.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

4.1. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему Контракту, либо до прекращения его в одностороннем порядке в соответствии со статьями настоящего Контракта. Контракт может быть пролонгирован по взаимному согласованию Сторон.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик имеет право в любое время инспектировать ход и контролировать качество выполнения Работ Подрядчиком, не создавая ему при этом препятствий и затруднений

5.2. Заказчик имеет право изменять сроки и объемы Работ при согласии Сторон, с оформлением подписанного Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Контракту, кроме случаев ненадлежащего выполнения Работ Подрядчиком в части соблюдения согласованных сроков и качества Работ.

5.3. Заказчик имеет право прекратить или приостановить выполнение Работ по настоящему Контракту с компенсацией расходов Подрядчика, пропорционально выполненным и сданным Заказчику результатам Работ.

5.4. Заказчик обязан, в соответствии со своевременно предоставленным Подрядчиком списком его работников, выполняющих Работы, обеспечить оформление Верфью пропусков для прохода на территорию Верфи к месту выполнения Работ.

5.5. Заказчик предоставит до начала работ чертежи и комплектацию, не оговоренную в коммерческом предложении.

5.6. Подрядчик обязан обеспечить качественное выполнение и сдачу Работ в объеме и в сроки в соответствии с условиями настоящего Контракта и Спецификации, а также международным нормам качества, соответствующим яхтам данного класса.

5.7. Подрядчик обязан предоставить Верфи за 10 (десять) календарных дней до даты приезда Перечень ввозимого и вывозимого оборудования, с указанием его наименования, количества и его стоимости.

5.8. Подрядчик обязан нести материальную ответственность за сохранность переданного Заказчиком и/или Верфью оборудования и материалов, надлежащим образом эксплуатировать оборудование и инструмент, принадлежащий Заказчику и/или Верфи, и нести ответственность за их повреждение, утрату или нецелевое использование с возмещением Заказчику и/или Верфи нанесенного ущерба.

5.9. Подрядчик обязан при выполнении Работ соблюдать чистоту на месте выполнения Работ, убирать оставшиеся материалы, отходы и мусор. Своевременно извещать Верфь о необходимости вывоза заполненных контейнеров. По завершении Работ оставить место выполнения Работ чистым, убрав оставшиеся материалы, отходы и мусор.

5.10. Подрядчик обязан нести ответственность за организацию Работ за соблюдение

предоставляться на согласование представителю Заказчика. Несогласованные таблицы в качестве подтверждающих документов, не принимаются.

6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ИХ ПРИЕМКА И СДАЧА

6.1. Срок выполнения Работ специалистами Подрядчика составляет 09 (Девять) рабочих недель с даты их начала.

К указанному сроку Работы должны быть должным образом выполнены, в полном объеме, сданы Заказчику.

6.2. Срок выполнения Подрядчиком Работ основан на проведении работ в течение 10 (десяти) часового рабочего дня 6 (шесть) дней в неделю. Выходным днем является – воскресенье, а так же установленные праздничные дни, в соответствии с действующим законодательством РФ.

При необходимости Подрядчик должен иметь возможность работать по 12 часов в день.

6.3. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в срок не позднее 7-ми календарных дней с даты поступления 1-го платежа в соответствии с пп. (а) п. 3.2. настоящего Контракта. Датой окончания Работ считается дата подписания Сторонами итогового Акта о выполнении Работ.

6.4. Сроки выполнения Работ может изменяться по взаимному согласованию Сторон, а также:

- при форс-мажорных обстоятельствах, при этом срок исполнения Работ сдвигается на период действия форс-мажорных обстоятельств;
- при не выполнении или при не должном выполнении обязательств Заказчиком по обеспечению работ и вынужденном простое Подрядчика;
- по инициативе Подрядчика, при пролонгации или сокращении срока выполнения Работ;
- в иных случаях оговоренных в настоящем Контракте.

6.5. По завершении всего объема Работ, в течение 5 (пяти) календарных дней, при отсутствии претензий у Заказчика, Стороны подписут двухсторонний Акт о выполнении Работ, подтверждающий полное выполнение Подрядчиком Работ и служащий основанием для окончательного взаиморасчета, в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ, Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения. Выявленные в процессе сдачи – приемки Работ дефекты Подрядчик устраняет своими силами и за свой счет, если таковые произошли по вине Подрядчика.

7. ИЗМЕНЕНИЯ, ПРИОСТАНОВКА И ПРЕРЫВАНИЕ РАБОТ

7.1. Заказчик имеет право, при необходимости, приостановить или прервать выполнение Работ, о чем он должен письменно уведомить Подрядчика.

7.2. При получении от Заказчика письменного уведомления, Подрядчик приостанавливает выполнение Работ или их отдельной части.

7.3. Возобновление выполнения Работ производится Подрядчиком после получения письменного уведомления от Заказчика.

7.4. Подрядчик незамедлительно предупреждает Заказчика и до получения от него указаний приостанавливает выполнение Работ, при обнаружении:

- непригодности или недоброкачества предоставленных Заказчиком, оборудования, оснастки, материалов или технической документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения Работ или части Работ.

7.6. В случае установления Заказчиком нарушений правил и норм по охране труда или пожарной безопасности со стороны Подрядчика, Заказчик имеет право приостановить или прекратить выполнение Работ, до полного устранения подрядчика таких нарушений. Сроки выполнения Работ в таком случае Сторонами не продлеваются.

8. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТОРОН

8.1. За три недели перед началом выполнения Работ Заказчик должен назначить и уполномочить Представителя Заказчика действовать от имени Заказчика, который будет выполнять обязанности Заказчика в соответствии с настоящим Контрактом.

8.2. Представитель Заказчика и его помощники должны выполнять свои обязанности добросовестно и в соответствии с условиями настоящего Контракта.

8.4. Подрядчик до начала выполнения Работ должен предоставить в письменном виде Представителю Заказчика на одобрение имя и персональные данные лица, уполномоченного на получение инструкций от лица Подрядчика (Представитель Подрядчика).

8.5. Представители Сторон считаются уполномоченными лицами для подписания табелей учета времени, уведомлений и Акта о выполнении Работ.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

9.1. Подрядчик гарантирует, что выполненные Работы будут полностью соответствовать требованиям технической и нормативной документации, правилам классификационного общества (Lloyd's Register of Shipping), а также международным нормам качества, соответствующим Судам данного класса.

9.2. Подрядчик гарантирует качество Работ и берет на себя обязательство за свой счет устранять допущенные им дефекты в течение 12 месяцев с даты подписания Сторонами итогового Акта о выполнении работ.

9.3. Акты с рекламациями на выявленные в гарантийный период дефекты Работ должны представляться Заказчиком в письменном виде в течение 10 (десяти) календарных дней со дня обнаружения дефекта, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней после истечения гарантийного срока.

Рекламационный акт должен содержать информацию о предполагаемой причине дефекта, характер и дату обнаружения дефекта.

9.4. После получения рекламационного акта Подрядчик обязуется в течение не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней за свой счет устранить выявленные дефекты. Гарантийный срок при этом продлевается согласно пункта 9.6.

9.5. В случае если Подрядчик не может выполнить требования пункта 9.4. Контракта, Заказчик и/или Судовладелец вправе произвести устранение дефектов самостоятельно, предварительно уведомив об этом Подрядчика. Мелкие недостатки, не терпящие отсрочки и не требующие участия Подрядчика в их устранении, могут исправляться Заказчиком и/или Судовладельцем самостоятельно, предварительно уведомив об этом Подрядчика. В этих случаях Подрядчик обязан возместить Заказчику и/или Судовладельцу фактические расходы, подтвержденные документально.

9.6. Если в процессе гарантийного периода из-за дефектов по доказанной вине Поставщика возникает необходимость исправления Работ или их часть, то после такого исправления по гарантии, гарантийный срок на Работы или исправленную часть Работ должен быть продлен на 6 (шесть) месяцев, но общий гарантийный срок на Работы не должен превышать 36 (тридцать шесть) месяцев с даты сдачи Судна Судовладельцу.

третьего лица в пределах разумного срока, но не позднее, чем за 30 дней, и компенсировать Заказчику либо Судовладельцу причиненные расходы и убытки, связанные с нарушением таких прав.

10.3. Заказчик и/или Судовладелец имеет право самостоятельно предпринять любые меры по освобождению результатов Работ от прав третьих лиц, с тем, что все расходы и убытки должны быть компенсированы Подрядчиком в течение 45 дней с момента его уведомления о возникновении таких расходов и убытков.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1. Стороны обязуются не открывать и не разглашать третьим лицам полностью или частично условия настоящего Контракта и любые другие сведения, предоставленные одной из Сторон другой Стороне в связи с настоящим Контрактом, а также ставшие известными Сторонам в связи с исполнением настоящего Контракта, без предварительного письменного согласия другой Стороны в течение трех лет после прекращения действия настоящего Контракта.

11.2. Обязательства Сторон относительно конфиденциальности не распространяются на общедоступную информацию.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

12.1. В случае если нарушение по вине Подрядчика сроков окончания работ, составит более 1 (одного) месяца против установленных в Контракте сроков, Заказчик имеет право расторгнуть Контракт.

В этом случае Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения требования выплатить штраф в размере 10 % от общей стоимости Контракта за каждый полный месяц просрочки.

Иная ответственность Подрядчика за просрочку исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта, в том числе в виде возмещения убытков, исключается.

12.2. В случае задержки Заказчиком оплаты выполненных Работ (без учета авансового платежа) на срок более 10 (десяти) банковских дней, Подрядчик имеет право приостановить выполнение Работ до момента полной оплаты задолженности после письменного уведомления Заказчика о приостановлении Работ и вынужденном простое. Кроме того, Подрядчик вправе сдвинуть сроки выполнения Работ на время задержки оплаты, а также потребовать от Заказчика уплаты штрафа в размере 10 % от суммы просроченного платежа за каждый полный месяц просрочки.

12.3. Если Заказчик допускает нарушение своих обязательств по настоящему Контракту, и такое нарушение препятствует исполнению Работ, то Подрядчик не несет ответственности за вызванную такими обстоятельствами просрочку исполнения своих обязательств.

Срок исполнения Работ в таких случаях подлежит продлению на время до устранения Заказчиком такого нарушения, а также время, разумно необходимое Подрядчику для возобновления выполнения Работ. По требованию Подрядчика Заказчик обязан возместить ему подтвержденные документально расходы, вызванные нарушением условий Контракта со стороны Заказчика.

12.4. Персонал Подрядчика в течение всего периода пребывания на территории Верфи считается работниками Подрядчика.

Заказчик не несет никакой ответственности перед Подрядчиком за травмы, включая смерть, полученные персоналом Подрядчика в период их нахождения на территории Верфи, если такие травмы, включая смерть, не произошли в результате действий Заказчика или из-за

12.8. В случае ущерба, понесенного одной из Сторон, связанного с невыполнением условий Контракта другой Стороной, а также в случае отказа какой-либо Стороны, виновная Сторона возместит убытки. Такие убытки должны быть подтверждены соответствующими финансовыми документами.

13. ПРИМЕНЯЕМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И АРБИТРАЖ

13.1. Во всем, что не оговорено настоящим Контрактом, Стороны должны руководствоваться законодательством Российской Федерации.

13.2. Любой спор, разногласие или претензия в связи с настоящим Контрактом либо его нарушением, расторжением или недействительностью будут окончательно разрешены путем арбитража в Международном Коммерческом суде при торгово – промышленной палате Российской Федерации (г. Москва) согласно её регламенту в составе 3-х арбитров - без обращения в суды обычной юрисдикции. Язык арбитража – русский.

14. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Ни одна из сторон не имеет права передавать третьим лицам свои права и обязанности по настоящему Контракту без письменного разрешения другой Стороны.

14.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

14.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по письменному соглашению Сторон;
- в одностороннем порядке без обращения в суд в случае существенного нарушения Контракта одной из Сторон;
- в иных случаях, предусмотренных настоящим Контрактом.

14.5. В случае противоречия условий настоящего Контракта условиям Спецификации преваляющими считаются условия Контракта.

14.7. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Спецификация работ

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК: «VEGAMARINE LTD»

Адрес: Läänamere 17- 170, 13914, Tallinn, Estonia

Банковские реквизиты:

SWEDBANK, Liivalaia, 8

15040, Tallinn, Estonia

S.W.I.F.T. HABAE2X

Account No.: 22105255 5829

IBAN: EE 712200 22 10 5255 5829

ЗАКАЗЧИК: Julesburg Corp.

Адрес: Vanterpool Plaza, P.O. BOX 873, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, BVI

Банковские реквизиты:

Notenstein Private Bank Ltd.

Address: Bohl 17, 9004 St. Gallen, Switzerland

SWIFT: WEGECH2G

Account No.: 10.400140_5

IBAN: CH52 0876 5104 0014 0500 0



В.И. Рыбальченко



В.В. Цыплухин

Спецификация - приложение №1 к контракту на выполнение интерьерных работ от 07 июля 2014 года (голубая зона - моторная яхта VICTORIA - проект 1331)

№	Наименование	Количество		Трудоёмкость за ед., час	Суммарная трудоёмкость час	Цена в Евро	
						ед.	Суммарная
Палуба 1							
Коридор №1,3 и 12, тамбур №2, каюты экипажа							
Монтаж							
1	Подшпаклевка и шлифовка палубы до 5мм	22,7	м2	1,1	24,97	27,00	674,19
2	Установка Amtico/ Tarkett with strips	75,7	м2	1,35	102,20	27,00	2759,27
3	Установка Polifloor stud tiles	17,3	м2	1,1	19,03	27,00	513,81
4	Установка плинтуса с подгонкой	180,0	м	0,35	63	27,00	1701,00
5	Установка декоративных молдингов	110,0	м	0,85	93,5	35,00	3272,50
6	Установка декоративных панно	8,0	шт	0,8	6,4	27,00	172,80
7	Установка стеновых панелей B15	86,4	м2	1,4	120,96	27,00	3265,92
8	Установка потолочных панелей	41	м2	1,5	61,5	27,00	1660,50
9	Установка декоративной отделки ниш водонепроницаемых дверей	4,0	к-та	16	64	27,00	1728,00
10	Установка поручней коридорных	28,0	м	0,75	21	27,00	567,00
Подшпаклевка и шлифовка ступеней трапа до 5мм,							
11	установка Амтико и антислип уголков	1,0	к-т	43	43	35,00	1505,00
12	Установка аварийной подсветки ступеней трапов	1,0	к-т	5	5	27,00	135,00
13	Установка подкладок под светильники	20,0	шт	0,5	10	27,00	270,00
14	Инспекционные двери - установка	7,0	шт	1,8	13	27,00	340,20
Материалы							
15	Уголок 30x30x2мм	60	кг			0,88	52,80

VEGAMARINE OÜ

Ph: +372 6555 771

Fax: +372 6555 771

GSM: +372 5 045 318



Tuulikü str
0621 Tallinn, Estonia



www.vegamarine.eu
rybalchenko@vegamarine.eu

16	Уголок 40x40x3мм	60	кг				0,88	52,80
17	Мастика выравнивающая Weber floor 4660 Marine Elastic	150	кг				1,10	165,00
18	Грунтовка Weber Primer 4716	3	л				5,08	15,24
19	Лента поролоновая 20мм	50	м				0,35	17,50
20	Плинтус	198	м				14,5	2 871,00
21	Poifloor Voyager Maritime with strips	100	м2				51,2	5 120,00
22	Poifloor stud tiles	20	м2				53,1	1 062,00
23	Клей для палубных покрытий Kifto Extra	38	л				4,6	174,80
24	Монтажные материалы (саморезы, шайбы, болты, гайки, шпилька нарезная, прокладочный материал)	2000	шт				0,045	90,00
25	Молдинг 100x10мм	120	м				40,50	4 860,00
26	Плинтус на трап	25	м				40,50	1 012,50
27	Панно декоративное настенное	8	шт				165,00	1 320,00
28	Стеновая панель RA33C251 с каркасом	65	м2			пост заказ	40,50	2 632,50
29	Потолочная панель RAIFC301, 30mm, PVC с каркасом	45	м2			пост заказ	35,30	1 588,50
30	Поручень коридорный нержавеющей с кронштейнами	20	м				75,00	1 500,00
31	Силиконы и монтажные клеи	8	картридж				6,50	52,00
32	Фанера 12мм с противопож пропиткой	3	м2				18,56	55,68
33	Алуцинк с декоративным покрытием	12	м2				38,00	456,00
34	Нержавеющий лист 0,8мм	2	м2				55,00	110,00
35	Уголок декоративный NH2	14	мп				19,18	268,52
36	Аварийная подсветка трапов	1	к-та				165,00	165,00
37	Инспекционные лючки	4	шт				110,00	440,00
								42 647,03
Кладовая водоплазного оборудования								
Монтаж								
38	Подплаклевка и шлифовка палубы до 10мм	9,3	м2			1,1	27,00	276,21
39	Установка Poifloor stud tiles	9,3	м2			1,35	27,00	338,99
40	Установка плинтуса с подгонкой	12,0	м			0,25	27,00	81,00
41	Установка стеновых панелей B15	27,0	м2			1,4	27,00	1 020,60
42	Установка потолочных панелей	9,3	м2			1,5	27,00	376,65
43	Установка подкладок под светильники	6,0	шт			0,5	27,00	81,00
44	Инспекционные двери и лючки - установка	8,0	шт			1,8	27,00	388,80
45	Установка доизоляционного насыщения (для монтажа панелей, мебели и вентиляции)	1,0	компл			12	27,00	324,00
46	Установка дверных фиксаторов, доводчиков двери	2,0	к-та			0,8	27,00	43,20



VEGAMARINE OÜ

Ph: +372 6555 771

Fax: +372 6555 771

GSM: +372 5 045 318

Tuuliku str

0621 Tallinn, Estonia

www.vegamarine.eu
v.gybalchenko@vegamarine.eu

Демонтаж /монтаж изоляции в обеспечение установки							
47	каркаса 15%	4,0	м2	1,10	4	27,00	118,80
Материалы							
48	Уголок 30х30х2мм	35	кг			0,88	30,80
47	Уголок 40х40х3мм	30	кг			0,88	26,40
48	Полоса 30х3мм	20	кг			0,86	17,20
Монтажные материалы (саморезы, шайбы, болты, гайки, шпилька нарезная, прокладочный материал)		350	шт			0,045	15,75
50	Мастика выравнивающая Maxit floor 4660 Marine Elastic	140	кг			1,10	154,00
51	Грунтовка Maxit floor 4716	2	л			5,08	10,16
52	Лента поролоновая 20мм	10	м			0,35	3,50
53	Плинтус	12	м			14,5	174,00
54	Polifloor stud tiles	10	м2			53,1	531,00
55	Клей для палубных покрытий Kilito Extra	4	л			4,6	18,40
56	Стеновая панель RA33C251 с каркасом	30	м2			40,50	1 215,00
57	Потолочная панель RAIFC301, 30mm, PVC с каркасом	11	м2			35,30	388,30
58	Силиконы и монтажные клеи	4	картридж			6,50	26,00
59	Фанера 12мм с противолож пропиткой	1	м2			18,56	18,56
60	Инспекционные двери	1	шт			290,00	290,00
61	Инспекционные лючки	3	шт			110,00	330,00
62	Материалы для протектирования	20	м2			7,00	140,00
63	Доводчики двери, фиксаторы	2	к-та			232,00	464,00
64	Клей TIXO	1	л			7,68	7,68
65	Уголок декоративный NH2	2	мп			19,18	38,36
66	Изоляция тепловая SeaRox 720 Alu 5-50мм	7	м2			3,95	27,65
67	Тейп фольгированный	1	рул			8,15	8,15
Вентиляционная №1, пом-ния сбора мусора и гидростанции							6984,16
Монтаж							
68	Подшпаклевка и шлифовка палубы до 10мм	5,0	м2	1,1	5,5	27,00	148,50
69	Установка палубного покрытия Polifloor stud tiles	16,1	м2	1,1	17,71	27,00	434,70
70	Установка плинтусов	24	м2	0,25	6	27,00	162,00
71	Установка каркасов под зашивку	65,0	м2	1,4	91	27,00	2457,00
72	Установка зашивки переборок	65,0	м2	1,6	104	27,00	2808,00
73	Установка каркасов и подволока	21,8	м2	1,4	30,52	27,00	824,04

VEGAMARINE OÜ

Ph: +372 6555 771

Fax: +372 6555 771

GSM: +372 5 045 318

, Tuuliku str

0621 Tallinn, Estonia

www.vegamarine.eu
rybaichenko@vegamarine.eu

74	Демонтаж /монтаж изоляции в обеспеченные установки каркаса 15%	14,0	м2	1,10	15	27,00	415,80
Материалы							
75	Мастика выравнивающая Weber floor 4660 Marine Elastic	60	кг			1,10	66,00
76	Грунтовка Weber Primer 4716	1	л			5,08	5,08
77	Лента поролоновая 20мм	8	м			0,35	2,80
78	PoliFloor stud tiles	18	м2			53,1	955,80
79	Клей для палубных покрытий Kilito Extra	6	л			4,6	27,60
80	Каркас оцинкованный С - образный	140	м			2,75	385,00
81	DIBOND декоративными профилями	95	м2			48,6	4617,00
82	Монтажные материалы (саморезы, шайбы, болты, гайки, шпилька нарезная, прокладочный материал)	1650	шт			0,045	74,25
83	Изоляция тепловая SeaRox 720 Aiu 6=50мм	14	м2			3,95	55,30
84	Тейп фольгированный	2	рул			8,15	16,30
Палуба 2							
Камбуз и кладовая сухой провизии							
Монтаж							
85	Подшлаплевка и шпифовка палубы до 10мм	29,8	м2	1,1	32,78	27,00	885,06
86	Установка ПВХ покрытия	32	м2	1,1	35,2	35,00	1232,00
87	Установка нержавеющей цоколя под тумбы камбуза с подгонкой 150x800мм	1,0	компл	2	2	27,00	54,00
88	Установка декоративной панели из карельяна 500x800мм с подгонкой над тумбами камбуза	1,0	компл	4	4	27,00	108,00
89	Заменить в шкафу полку под посуду	1	шт	0,6	0,6	27,00	16,20
90	Фрезеровать отверстия под шпигаты и установить шпигаты						
91	Соединить шпигаты с системой танка грязных вод	3,0	шт	5	15,00	27,00	405,00
92	Установка стеновых панелей В15 в р-не титана	1,0	компл	4	4	27,00	108,00
93	Демонтаж/монтаж шкафов подвесных для монтажа стеновой панели	3,0	м2	1,4	4,2	27,00	113,40
94	Установка реновационных стеновых панелей	1,0	компл	14	14	27,00	378,00
95	Установка потолочных панелей	27,0	м2	1,3	35,1	27,00	947,70
96	Смесители камбузные - установить со сверловкой отверстий	3,0	м2	1,5	4,5	27,00	121,50
97	Сборка полок в кладовой	2,0	шт	2		27,00	108,00
		1,0	компл	12		27,00	324,00
							13455,17



VEGAMARINE OÜ

Ph: +372 6555 771


Fax: +372 6555 771

GSM: +372 5 045 318

Tuuliku str
0621 Tallinn, Estonia

www.vegamarine.eu
v.nybalchenko@vegamarine.eu

98	Прочие работы	1,0	компл	10	10	27,00	270,00
Материалы							
99	Шлипат нерж код 410087	3	шт			385	1155,00
100	Труба ПВХ Ø=50мм	6	м			4,8	28,80
101	Хомут 50мм	5	шт			1,95	9,75
102	Сварочный электрод 2,5х300мм;	2	кг			1,6	3,20
103	Монтажные материалы (саморезы, шайбы, болты, гайки,						
104	шлипка нарезная, прокладочный материал)	2500	шт			0,045	112,50
105	Мастика выравнивающая Weber floor 4660 Marine Elastic	140	кг			1,10	154,00
106	Weber Primer 4716	4	л			5,08	20,32
107	Лента поролоновая 20мм	35	м			0,35	12,25
108	Polifloor stud tiles	35	м2			23,8	833,00
109	Клей для палубных покрытий Kilito Extra	12	л			4,6	55,20
110	Решетка под посуду нержавеющей	1	шт			125	125,00
111	Стеновая панель RA33C251 с каркасом	4	м2			40,50	162,00
112	Стеновая панель реновационная с каркасом, нерж	27	м2			57,40	1 549,80
113	Потолочная панель RAIFC301, 30mm, PVC с каркасом	4	м2			35,30	141,20
114	Панель карельян 500х800х13мм с клеем - оникс	1	к-т			1 595,00	1 595,00
115	Смесители камбузные	2	шт			485,00	970,00
116	Шланги армированные 10мм L=300мм	4	шт			7,50	30,00
117	Фитинги прочие	1	к-т			230,00	230,00
118	Силиконы и монтажные клеи	6	картридж			6,50	39,00
119	Цоколь нержавеющей	8	м			45,00	360,00
120	Материалы для полок и стеллажей нерж	1	к-т			1 780,00	1 780,00
							14 436,88
Туалет №1, коридор №13, тамбур №1 и коридор №2 и 5,							
траповая ниша Пр борта шп 70, лев борта шп40-42							
Монтаж							
121	Установка ватерейса в туалете 100х63мм	4	м	1,3	5,2	27,00	140,40
122	Подшлаплевка и шлифовка палубы до 10мм	28	м2	1,1	30,8	27,00	831,60
123	Установка Amfico/ Tarket with strips	28	м2	1,35	37,80	27,00	1020,60
124	Установка плинтуса	113,4	м	0,25	28,35	27,00	765,45
125	Установка стеновых панелей B15	32,0	м2	1,4	44,8	27,00	1209,60
126	Установка потолочных панелей	15	м2	1,6	24	27,00	648,00
127	Установка призеркального и потолочного светильника	1	к-та	3	27,00	27,00	81,00



VEGAMARINE OÜ

Ph: +372 6555 771

Fax: +372 6555 771

GSM: +372 5 045 318

Tuuliku str
 10621 Tallinn, Estonia

www.vegamarine.eu
 v.rubalchenko@vegamarine.eu

128	Установка выключателя	шт	3	0,8	2,4	27,00	64,80
129	Установка и регулировка замков - защелки	шт	1	0,7	0,7	27,00	18,90
130	Подключить и установить вентиляционные диффузоры	шт	10	0,85	8,5	27,00	229,50
131	Установка декоративной отделки ниш водонепроницаемых дверей	к-та	3,0	10	30	27,00	810,00
132	Установить и подключить раковину и смеситель	к-т	1,0	3,8	3,8	27,00	102,60
133	Установка поручней	м	35,0	0,75	26,25	27,00	708,75
134	Установка Amtico/ Tarkett with strips на трап с подшпаклевкой	к-т	2	16	32,00	27,00	864,00
135	Установка аварийной подсветки ступеней трапов	к-т	1,0	5	5	27,00	135,00
136	Установка подкладок под светильники	шт	20,0	0,5	10	27,00	270,00
137	Установка декоративной раскладки	м	50,0	0,35	18	27,00	472,50
138	Инспекционные двери - установка	шт	6,0	1,8	11	27,00	291,60
139	Демонтаж /монтаж изоляции в обеспечении установки каркаса 15%	м2	7,0	1,1	8	27,00	207,90
Материалы							
140	Уголок 30x30x2мм	кг	80			0,88	70,40
141	Полоса 30x3мм	кг	80			0,86	68,80
142	Уголок 100x63x8мм	кг	45			5,85	263,25
143	Сварочный электрод 2,5x300мм; 3x300мм	кг	60			1,6	96,00
144	Монтажные материалы (саморезы, шайбы, болты, гайки, шпилька нарезная, прокладочный материал)	шт	3000			0,045	135,00
145	Мастика выравнивающая Maxit floor 4660 Marine Elastic	кг	300			1,10	330,00
146	Грунтовка Maxit floor 4716	л	3			5,08	15,24
147	Лента поролоновая 20мм	м	50			0,35	17,50
148	Плинтус	м	120			14,5	1740,00
149	Уголок декоративный NH2	мп	14			19,18	268,52
150	Poliifloor stud tiles	м2	35			53,1	1858,50
151	Клей для палубных покрытий Kilito Extra	л	15			4,6	69,00
152	Стеновая панель PA33C251 с каркасом	м2	37			40,50	1498,50
153	Потолочная панель PA1FC301, 30mm, PVC с каркасом	м2	15			35,30	529,50
154	Силиконы и монтажные клеи	л	10			6,50	65,00
155	Фанера 12мм с противолож пропиткой	м2	6			18,56	111,36
156	Инспекционные лючки	шт	6			110,00	660,00
157	Поручни в к-те с кронштейнами	м	38			75,00	2850,00
158	Poliifloor Voyager Maritime with strips	м2	38			51,2	1945,60
159	Аварийная подсветка трапов	к-та	2			165,00	330,00



VEGAMARINE OÜ

Ph: +372 6555 771

Fax: +372 6555 771

GSM: +372 5 045 318

4, Tuuliku str

10621 Tallinn, Estonia

160	Замок-защелка	1	к-т			56,00	56,00
161	Светильник призерхальный	1	шт			87,90	87,90
162	Раковина корельян в к-те со смесителем и тумбочкой	1	шт			285,00	285,00
163	Зеркало	1	шт			280,00	280,00
164	Бокс под жидкое мыло	1	шт			165,00	165,00
165	Крепление для туалетной бумаги допл	1	шт			85,00	85,00
166	Крепление для туалетной бумаги осн	1	шт			78,90	78,90
167	Крепление для гигиенических пакетов	1	к-т			120,00	120,00
168	Крепление для полотенец	1	шт			180,00	180,00
169	Рукосушка	1	шт			560,00	560,00
170	Урна для мусора	1	шт			46,00	46,00
171	Трубы ПВХ и шланги для подсоединения сантехники	1	шт			115,00	115,00
172	Материалы для электроподключений	2	компл			135,00	135,00
173	Изоляция тепловая SeaRox 720 Alu б=50мм	1	компл			3,95	3,95
174	Тейп фольгированный	8	м2			8,15	8,15
		1	рул				
							24142,92
Прачечная							
Монтаж							
175	Подшлаклевка и шлифовка палубы до 5мм	15,0	м2	1,1		27,00	445,50
176	Установка палубного покрытия Polifloor stud tiles	15,0	м	1,1		27,00	445,50
177	Установка плинтуса	23,3	м	0,25		27,00	157,28
178	Установка потолочных панелей	11	м2	1,4		27,00	415,80
179	Установка подкладок под светильники	8,0	шт	0,5		27,00	108,00
	Установка доизоляционного насыщения (для монтажа						
180	панелей, светильников, мебели и вентиляции)	1,0	компл	15		27,00	405,00
181	Установка зашивки книц	1,0	компл	5		27,00	135,00
182	Сборка и установка шкафов	1,0	компл	37		27,00	999,00
183	Регулировка доводчика двери и замка	1,0	компл	1,2		27,00	32,40
184	Установка декоративной раскладки	30,0	м	0,35		27,00	283,50
	Фрезеровать отверстия под шпигаты и установить шпигаты						
185							
186	Соединить шпигаты с системой танка грязных вод	2,0	шт	5		27,00	270,00
		2,0	компл	4		27,00	216,00
Материалы							
187	Уголок 30x30x2мм	20	кг			0,88	17,60
177	Уголок 40x40x3мм	20	кг			0,88	17,60
178	Полоса 30x3мм	10	кг			0,86	8,60

VEGAMARINE OÜ

Ph: +372 6555 771

Fax: +372 6555 771

GSM: +372 5 045 318



Tuuliku str

1621 Tallinn, Estonia

www.vegamarine.eu
mailto:info@vegamarine.eu

179	Монтажные материалы (саморезы, шайбы, болты, гайки, шпилька нарезная, прокладочный материал)	шт	500			0,045	22,50
180	Мастика выравнивающая Weber floor 4660 Marine Elastic	кг	150			1,10	165,00
181	Грунтовка Weber Primer 4716	л	2			3,52	7,04
182	Лента поролоновая 20мм	м	25			0,35	8,75
183	Плинтус	м	25			14,5	362,50
184	Poifloor stud tiles 1033 - grey	м2	18			53,1	955,80
185	Клей для палубных покрытий Kilito Extra	л	7			4,6	32,20
186	Потолочная панель RAIFC301, 30мм, PVC с каркасом	м2	12			35,30	423,60
187	Силиконы и монтажные клеи	картридж	3			6,50	19,50
188	Фанера 12мм с противолож пропиткой	м2	1			18,56	18,56
189	Инспекционные лючки	шт	3			110,00	330,00
190	Контейнеры грязного белья, встроенные в нишу шкафа	шт	2			389,00	778,00
191	Встроенный шкаф для чистого белья	компл	1			1 890,00	1 890,00
192	Алуцинк с декоративным покрытием	м2	2			38,00	76,00
193	Шпигат нерж код 410087	шт	3			385	1 155,00
194	Труба ПВХ Ø=50мм	м	6			4,8	28,80
195	Хомут 50мм	шт	5			1,95	9,75
							10239,78
Главная палуба							
Кладовая №7, ЛБ							
Монтаж							
196	Подшлаклевка и шлифовка палубы до 10мм	м2	1,5	1,1	1,65	27,00	44,55
197	Установка палубного покрытия Poifloor stud tiles	м	1,5	1,1	3,75	27,00	101,25
198	Установка плинтуса с подгонкой	м	3,2	0,25	0,8	27,00	21,60
199	Установка каркасов под зашивку DUBOND	м2	7,5	1,4	10,5	27,00	283,50
200	Установка DUBOND	м2	7,5	1,6	12	27,00	324,00
201	Установка потолочных панелей	м2	1,5	1,6	2,4	27,00	64,80
202	Демонтаж /монтаж изоляции в обеспечение установки каркаса 15%	м2	7,0	1,10	8	27,00	207,90
Материалы							
203	Уголок 30х30х2мм	кг	15			0,88	13,20
204	Полоса 30х3мм	кг	15			0,86	12,90
205	Сварочный электрод 2,5х300мм, 3х300мм	кг	1,5			1,6	2,40
206	Монтажные материалы (саморезы, шайбы, болты, гайки, шпилька нарезная, прокладочный материал)	шт	150			8 045	6,75



VEGAMARINE OÜ

Ph: +372 6555 771

Fax: +372 6555 771

GSM: +372 5 045 318

Tuuliku str

0621 Tallinn, Estonia

www.vegamarine.eu
v.gybalchenko@vegamarine.eu

не включена поставка: недостающих деталей мебели и декоративной отделки кают, а также работы по замене дефектных элементов

Оплата: согласно прогресса, по выставлению счетов, в течение 5 дней

Предоплата: 30% в течение 10 дней со дня подписания договора

Монтаж на ISY Анкона

VEGAMARINE OÜ
Ph: +372 6555 771
Fax: +372 6555 771
GSM: +372 5 045 318




www.vegamarine.eu
v.rybalchenko@vegamarine.eu

Заказчик

Julosburg Corp.

Циплухин В.В.
Директор



Подрядчик

VEGAMARINE OÜ

Рыбалченко В.М.
Директор



4, Tuuliku str
10621 Tallinn, Estonia

VEGAMARINE OÜ
Ph: +372 6555 771
Fax: +372 6555 771
GSM: +372 5 045 318

www.vegamarine.ee
v.rybalchenko@vegamarine.ee